

怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目

预 算 评 审 报 告

怀 集 县 财 政 投 资 评 审 中 心

工程预算评审定案表

建设单位：怀集县水利水电工程建设管理中心

工程地址：肇庆市怀集县

评审内容：预算


序号	项目名称	送审造价 (元)	审定造价 (元)	核减(元)	备注
—	怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目	2067938.74	1847161.64	220777.10	
	合 计	2067938.74	1847161.64	220777.10	10.68%

审定总造价：壹佰捌拾肆万柒仟壹佰陆拾壹元陆角肆分

建设单位意见：

负责人：

经办人：




公章：2025 年 4 月 28 日

受委托评审机构意见：

委托评审机构：怀集县财政投资评审中心



公章：2025 年 4 月 23 日



公章：2025 年 04 月 28 日

怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目 预算评审报告书

怀集县财政局（投资评审中心）：

承蒙贵单位委托，我司对怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目预算进行了评审，本次评审是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，资料的真实性、完整性和有效性由建设单位负责，现将评审情况报告如下：

一、工程概况

（一）建设地点：肇庆市怀集县冷坑镇龙岗村；

（二）建设内容：本工程为怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目位于肇庆市怀集县冷坑镇龙岗村。主要内容：1、新建门前地面硬底化及扩路约 1700 平方米。2、新建净空 3*6.5*4.3 米深卸粮坑。3、新建 3*18 米地磅基础及安装。4、农产品展示中心 129 平方米，控制室 40 平方米。5、对大米厂房筏板地面基础 0.7*630 米钢筋混凝土。6、完善厂区供水安装。7、厂房地坪漆 1600 平方米。8、补充排水沟、围墙、护栏及墙身条防火涂料等配套设施。

（三）实施单位：

建设单位：怀集县水利水电工程建设管理中心；

设计单位：广东卓禹建设工程顾问有限公司。

二、评审标准与依据

（一）评审标准

该工程预算采用清单计价法，工程量、综合单价、主材价格、费

用费率按以下标准进行评审：

工程量依据《怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目》施工图纸（2024.08），按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）计算。

综合单价按照《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》组价。

主要材料价格：采用怀集县 2024 年第三季度建设工地人工、材料信息价，部分材料按肇庆城区 2025 年 2 月份的信息价及结合市场价计算。

费用费率：根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819 号），增值税税率按 9%计取。

（二）评审依据

1. 相关部门的文件和资料：

（1）广东卓禹建设工程顾问有限公司编制的《怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目》施工图纸；

（2）广东卓禹建设工程顾问有限公司编制的《怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目预算书》；

（3）怀集县发展和改革局文件-《关于怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目可行性研究报告的批复》-（怀发改投审（2025）10 号）；

(4) 《怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目工程量明细表》

(5) 《承诺书》、《工程送审情况的说明》；

(6) 工作函等其他相关造价文件。

2. 评审依据的有关政策法规、专业规范标准：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及《印发〈广东省建设工程工程量清单计价指引〉的通知》(粤建造发[2013]6号)；

(2) 《广东省建设工程计价依据(2018)》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；

(3) 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819号)。

三、评审情况

(一) 评审方法：本工程采用全面审查法。

(二) 情况说明：

(1) 废料运距暂按图纸 3km，结算时按实际发生计算；

(2) 设计图纸未经图审，本次预算的工程量不能作为结算依据，结算工程量按实际发生计量；

(三) 工程量、综合单价调整及造价核增(减)情况：

卸粮坑：

(1) 钢支撑，送审工程量为 3.011t，送审单价为 7141.83 元/t，评审工程量为 2.062t，评审单价为 8063.00 元/t，此项核减

约 0.49 万元；（评审工程量按图纸计算）

(2) 拆除地面（卸粮坑），送审工程量为 45.24m^3 ，送审单价为 20.86 元/ m^3 ，评审工程量为 90.8m^3 ，评审单价为 75.50 元/ m^3 ，此项核增约 0.59 万元；（送审分列弃置计算，送审合并计算）

(3) 直形墙，送审工程量为 40.25m^3 ，送审单价为 537.47 元/ m^3 ，评审工程量为 26.05m^3 ，评审单价为 533.28 元/ m^3 ，此项核减约 0.77 万元；（评审工程量按图纸计算）

新建地磅：

(4) 垫层（碎石），送审工程量为 15.04m^3 ，送审单价为 304.96 元/ m^3 ，评审工程量为 1.13m^3 ，评审单价为 315.12 元/ m^3 ，此项核减约 0.42 万元；（送审工程量计算有误）

(5) 现浇构件钢筋（ $\Phi 25$ 以内）——地磅，送审工程量为 3.229t，送审单价为 4900.81 元/t，评审工程量为 1.165t，评审单价为 4592.18 元/t，此项核减约 1.05 万元；（评审工程量按图纸计算）

丙稀酸坪漆：

(6) 丙稀酸坪漆，送审工程量为 800m^2 ，送审单价为 125.99 元/ m^2 ，评审工程量为 800m^2 ，评审单价为 98.64 元/ m^2 ，此项核减约 2.19 万元；（送审综合单价偏高）

农产品展示中心：

(7) 挖沟槽土方——农产品展示中心，送审工程量为 75.09m^3 ，

送审单价为 39.94 元/m³，评审工程量为 75.46m³，评审单价为 8.30 元/m³，此项核减约 0.24 万元；（送审综合单价偏高）

(8) 砌块墙（外墙），送审工程量为 42.7m³，送审单价为 478.45 元/m³，评审工程量为 32.03m³，评审单价为 473.35 元/m³，此项核减约 0.53 万元；（评审工程量按图纸计算）

(9) 12 厚玻璃门，送审工程量为 14.82m²，送审单价为 580.00 元/m²，评审工程量为 14.82m²，评审单价为 327.55 元/m²，此项核减约 0.37 万元；（送审综合单价偏高）

(10) 不锈钢门，送审工程量为 6.72m²，送审单价为 420.00 元/m²，评审工程量为 6.72m²，评审单价为 925.18 元/m²，此项核增约 0.34 万元；（送审综合单价偏低）

(11) 屋面卷材防水，送审工程量为 64.8m²，送审单价为 104.32 元/m²，评审工程量为 59.61m²，评审单价为 48.50 元/m²，此项核减约 0.39 万元；（送审综合单价偏高）

(12) 块料楼地面（600*600 防滑砖），送审工程量为 118.8m²，送审单价为 108.90 元/m²，评审工程量为 86.22m²，评审单价为 91.53 元/m²，此项核减约 0.50 万元；（评审工程量按图纸计算）

(13) 墙面一般抹灰（外墙），送审工程量为 273.21m²，送审单价为 63.25 元/m²，评审工程量为 266.37m²，评审单价为 31.74 元/m²，此项核减约 0.88 万元；（送审综合单价偏高）

(14) 墙面一般抹灰（内墙），送审工程量为 369.69m²，送

审单价为 52.28 元/m²，评审工程量为 350.88m²，评审单价为 28.48 元/m²，此项核减约 0.93 万元；（送审综合单价偏高）

（15）块料墙面（外墙）--农产品展示中心，送审工程量为 237.21m²，送审单价为 78.62 元/m²，评审工程量为 266.37m²，评审单价为 116.34 元/m²，此项核增约 1.23 万元；（评审工程量按图纸计算）

（16）满刮腻子，送审工程量为 369.39m²，送审单价为 16.80 元/m²，评审工程量为 0m²，此项核减约 0.62 万元；（图纸未见此项说明）

（17）抹灰面油漆（内墙），送审工程量为 369.69m²，送审单价为 24.56 元/m²，评审工程量为 350.88m²，评审单价为 11.75 元/m²，此项核减约 0.50 万元；（送审综合单价偏高）

控制中心：

（18）砌块墙（外墙），送审工程量为 21.71m³，送审单价为 478.45 元/m³，评审工程量为 13.25m³，评审单价为 473.35 元/m³，此项核减约 0.41 万元；（评审工程量按图纸计算）

（19）墙面一般抹灰（外墙），送审工程量为 120.6m²，送审单价为 63.25 元/m²，评审工程量为 124.59m²，评审单价为 31.74 元/m²，此项核减约 0.37 万元；（送审综合单价偏高）

（20）墙面一般抹灰（内墙），送审工程量为 133.67m²，送审单价为 52.28 元/m²，评审工程量为 123.73m²，评审单价为 28.48 元/m²，此项核减约 0.35 万元；（送审综合单价偏高）

(21) 块料墙面(外墙)——控制中心, 送审工程量为 120.6m^2 , 送审单价为 $78.62\text{元}/\text{m}^2$, 评审工程量为 124.59m^2 , 评审单价为 $116.34\text{元}/\text{m}^2$, 此项核增约 0.50 万元; (送审综合单价偏低)

(22) 满刮腻子, 送审工程量为 133.67m^2 , 送审单价为 $16.80\text{元}/\text{m}^2$, 评审工程量为 0m^2 , 此项核减约 0.22 万元; (图纸未见此项说明)

围墙:

(23) 实心砖墙, 送审工程量为 69.75m^3 , 送审单价为 $535.34\text{元}/\text{m}^3$, 评审工程量为 55.5m^3 , 评审单价为 $517.82\text{元}/\text{m}^3$, 此项核减约 0.86 万元; (评审工程量按图纸计算)

(24) 挡土墙, 送审工程量为 7m^3 , 送审单价为 $686.57\text{元}/\text{m}^3$, 评审工程量为 15.75m^3 , 评审单价为 $513.08\text{元}/\text{m}^3$, 此项核增约 0.33 万元; (评审工程量按图纸计算)

(25) 散水、坡道, 送审工程量为 437.5m^2 , 送审单价为 $50.93\text{元}/\text{m}^2$, 评审工程量为 350m^2 , 评审单价为 $52.34\text{元}/\text{m}^2$, 此项核减约 0.40 万元; (评审工程量按图纸计算)

(26) 墙面一般抹灰, 送审工程量为 433.8m^2 , 送审单价为 $31.26\text{元}/\text{m}^2$, 评审工程量为 0m^2 , 此项核减约 1.36 万元; (图纸未见此项说明)

市政工程:

(27) 回填土, 送审工程量为 594m^3 , 送审单价为 $55.01\text{元}/\text{m}^3$, 评审工程量为 594m^3 , 评审单价为 $27.43\text{元}/\text{m}^3$, 此项核减约

1.64 万元；（评审回填土按利用筏板基础和卸粮坑计算）

（28）碎石垫层，送审工程量为 1730m^2 ，送审单价为 49.13 元/ m^2 ，评审工程量为 1702.5m^2 ，评审单价为 48.58 元/ m^2 ，此项核减约 0.23 万元；（评审工程量按图纸计算）

（29）水泥稳定石屑层，送审工程量为 1730m^2 ，送审单价为 60.25 元/ m^2 ，评审工程量为 1702.5m^2 ，评审单价为 33.68 元/ m^2 ，此项核减约 4.69 万元；（送审厚度为 18cm, 评审按图纸 12cm 计算）

安装工程：

（30）凿槽及修补，送审工程量为 0m，评审工程量为 57.5m，评审单价为 24.72 元/m，此项核增约 0.14 万元；（送审漏计）

（31）送配电装置系统调试，送审工程量为 0 系统，评审工程量为 1 系统，评审单价为 897.87 元/系统，此项核增约 0.09 万元；（送审漏计）

（32）挂式洗手盆，送审工程量为 3 套，送审单价为 429.58 元/套，评审工程量为 0 套，此项核减约 0.12 万元；（图纸无此内容）

（33）电子汽车衡，送审工程量为 1 套，送审单价为 88800 元/套，评审工程量为 1 套，评审单价为 52654.87 元/套，此项核减约 3.62 万元；（送审综合单价偏高）

（34）安装自来水总管，送审单价为 35924.7 元/项，评审工程量为 40718.26 元/项，此项核增约 0.48 万元；（评审工程量按图


纸计算)

其他工程:

(35) 绿色施工安全防护措施费, 送审金额为 9.05 万元, 评审金额为 8.80 万元, 此项核减约 0.25 万元; (基数不一致)

(36) 增值税销项税额, 送审金额为 16.04 万元, 评审金额为 15.01 万元, 此项核减约 1.03 万元; (基数不一致)

其他详见我司出具的预算书。



四、评审结果

送审预算造价：2067938.74 元；

评审预算造价：1847161.64 元；

核 减 额：220777.10 元；

核 减 率：10.68%。

评审人签名及资格证号：



复审人签名及资格证号：



审定人签名及资格证号：



评审机构：永道工程咨询有限公司

评审时间：2025年4月23日



附件：

1、评审预算书

建设项目预算价汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目预算价汇总表

工程名称:怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房增加配套项目	1847161.64	10000.00	88081.49	
1.1	怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分	1203681.79	10000.00	60075.06	
1.2	怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分	512547.94		21126.99	
1.3	怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分	73538.10		6879.44	
1.4	电子汽车衡	57393.81			
合计		1847161.64	10000	88081.49	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程预算价汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	972876.42	10000
1.1	地面修复	2626.68	
1.2	卸粮坑	190455.29	10000
1.3	新建地埕	29993.03	
1.4	丙稀酸坪漆	78912.00	
1.5	农产品展示中心	192854.57	
1.6	控制中心	91450.47	
1.7	筏板基础	302635.27	
1.8	围墙	83949.11	
2	措施合计	115430.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	60075.06	
2.2	其他措施费	55354.98	
3	其他项目	15988.76	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	10000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	15988.76	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1104295.22	
5	增值税销项税额	99386.57	—
6	总造价	1203681.79	
7	人工费	227201.93	
预算价合计=4+5		1,203,681.79	10000.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面修复					2626.68	
1	010507002001	室内地坪	1. 地坪厚度:180mm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	28	93.81	2626.68	
		卸粮坑					190455.29	10000.00
2	041001001001	拆除地面	1. 材质:拆除原有混凝土地面 2. 厚度:18cm 3. 运距:3km	m ²	90.8	75.50	6855.40	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	322.81	8.40	2711.60	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m ³	282.89	19.23	5439.97	
5	010202006001	钢板桩	1. 桩长:拉森钢板桩 12m	t	47.88	1095.89	52471.21	
6	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:300x126x9 2. 0工字钢支撑梁	t	2.062	8063.00	16625.91	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	4.12	471.51	1942.62	
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防渗等级 P8	m ³	11.56	496.56	5740.23	
9	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防渗等级 P8	m ³	26.05	533.28	13891.94	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.106	6133.72	650.17	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 ϕ 25以内	t	9.992	4592.18	45885.06	
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 类型:钢篦子500*500	套	1	391.55	391.55	
13	010606008001	钢梯	1. 详见图集15J401	t	0.39	8048.63	3138.97	
14	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯泡沫塑料	m ²	87.4	52.47	4585.88	
15	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 改性沥青防水卷材、4mm II型	m ²	87.4	59.40	5191.56	
本页小计							168148.75	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2水泥砂浆	m ²	87.4	37.75	3299.35	
17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m ²	87.4	49.86	4357.76	
18	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比：20mm 1:2防水水泥砂浆	m ²	87.4	23.60	2062.64	
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm 1:3水泥砂浆	m ²	19.5	19.32	376.74	
20	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材、4mm II型	m ²	19.5	63.22	1232.79	
21	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 保护层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土保护层	m ²	19.5	40.71	793.85	
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m ²	22.2	49.86	1106.89	
23	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：最薄处100厚C25细石砼面层1%坡	m ²	19.5	82.65	1611.68	
24	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 类型：定制钢板格栅网	套	1	10091.52	10091.52	10000.00
		新建地磅					29993.03	
25	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石夯实	m ³	1.13	315.12	356.09	
26	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	7.01	481.66	3376.44	
27	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	31.56	486.46	15352.68	
28	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	5.64	479.56	2704.72	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.016	5951.56	95.22	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.165	4592.18	5349.89	
31	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：UPVC排水管DN160	m	2	56.91	113.82	
本页小计							52282.08	10000.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:角铁、钢筋、钢板 2. 规格:50x50x5、 $\phi 8$ 、 $\phi 12$ 、10*180*180、16*300*300	t	0.276	9580.33	2644.17	
		丙稀酸坪漆					78912.00	
33	011101005001	丙稀酸坪漆	1. 面漆材料种类、厚度:5mm厚 丙稀酸地坪漆	m2	800	98.64	78912.00	
		农产品展示中心					192854.57	
	A. 1	土石方工程					2121.98	
34	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	75.46	8.30	626.32	
35	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m3	51.46	19.23	989.58	
36	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	26.58	19.04	506.08	
	A. 4	砌筑工程					18126.78	
37	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×175×115mm 2. 墙体类型:外墙180 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	32.03	473.51	15166.53	
38	010402001002	砌块墙	1. 部位:阳台 2. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×175×115mm 3. 墙体类型:外墙120 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	3.09	486.19	1502.33	
39	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×115mm 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	3.13	465.79	1457.92	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					65045.14	
本页小计							101804.93	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.95	471.51	2333.97	
41	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.46	486.46	8007.13	
42	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.84	599.01	5295.25	
43	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.03	479.56	2891.75	
44	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.88	496.76	10869.11	
45	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	1.039	6133.72	6372.94	
46	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 Φ 25以内	t	6.066	4592.18	27856.16	
47	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.56	554.23	1418.83	
	A.8	门窗工程					15666.92	
48	010805005001	12厚玻璃门	1. 门框或扇外围尺寸:铝合金 玻璃地弹门 2. 框材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃1 2mm 4. 其他:含地弹簧	m2	14.82	327.61	4855.18	
49	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:304不锈 钢平开门 2. 门框或扇外围尺寸:不锈钢	m2	6.72	925.18	6217.21	
50	010807001001	金属(塑钢、 断桥)窗	1. 类型:铝合金双扇推拉窗 2. 框、扇材质:壁厚1.4 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6 mm	m2	13.11	350.46	4594.53	
	A.9	屋面及防水工 程					8541.47	
51	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:普通商品混凝 土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	58.48	38.32	2240.95	
52	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、 厚度:40厚聚氧乙烯泡沫塑料	m2	58.48	28.93	1691.83	
本页小计							84644.84	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材、2mm厚	m ²	59.61	48.50	2891.09	
54	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	63.1	19.53	1232.34	
55	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m ²	6.71	31.61	212.10	
56	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土找0.5~1%坡	m ²	6.71	40.71	273.16	
	A.11	楼地面装饰工程					10767.51	
57	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:14mm 1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3mm 1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600×600防滑砖	m ²	86.22	91.58	7896.03	
58	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×300防滑砖	m ²	6.71	95.86	643.22	
59	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:20mm 1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质梯级砖	m ²	10.03	222.16	2228.26	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					55571.78	
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m ²	266.37	31.76	8459.91	
61	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1:6水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:0.5:3水泥砂浆 4. 部位:内墙抹灰	m ²	350.88	28.49	9996.57	
本页小计							33832.68	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 安装方式：水泥膏粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：纸皮砖	m ²	266.37	116.77	31104.02	
63	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm 1:3水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3厚水泥浆掺水重20%801胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*400	m ²	49.94	120.37	6011.28	
	A.13	天棚工程					2936.05	
64	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：天棚 2. 抹灰厚度、材料种类：10厚1:1.4水泥石灰砂浆打底扫毛+2厚麻筋(或纸筋)石灰浆抹面	m ²	106.34	27.61	2936.05	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					6874.92	
65	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆面油二遍 3. 部位：内墙	m ²	350.88	11.75	4122.84	
66	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚抹灰面 2. 腻子种类：腻子粉 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆面油二遍 5. 部位：天棚	m ²	106.34	25.88	2752.08	
		其他					7202.02	
67	010507006001	化粪池	1. 部位：砖砌化粪池(不行车) 外型体积 5m ³ 以内	座	1	5538.73	5538.73	
68	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ32	m	8.86	187.73	1663.29	
		控制中心					91450.47	
	A.1	土石方工程					1409.12	
69	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	51.3	8.30	425.79	
本页小计							54554.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 开挖土方	m ³	34.61	19.23	665.55	
71	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m ³	16.69	19.04	317.78	
	A.4	砌筑工程					8376.15	
72	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×175×115mm 2. 墙体类型: 外墙180 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m ³	13.25	473.51	6274.01	
73	010402001005	砌块墙	1. 部位: 阳台 2. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×175×115mm 3. 墙体类型: 外墙120 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m ³	2.81	486.19	1366.19	
74	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×115mm 2. 墙体类型: 内墙120 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m ³	1.58	465.79	735.95	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					32123.04	
75	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	3.5	471.51	1650.29	
76	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.34	486.46	5516.46	
77	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	4.48	599.01	2683.56	
78	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	4.26	479.56	2042.93	
79	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	7.4	496.76	3676.02	
80	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.613	6133.72	3759.97	
本页小计							28688.71	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	2.786	4592.18	12793.81	
	A.8	门窗工程					7130.98	
82	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:304不锈钢平开门 2. 门框或扇外围尺寸:不锈钢	m ²	4.11	931.46	3828.30	
83	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 类型:铝合金双扇推拉窗 2. 框、扇材质:壁厚1.4 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm	m ²	9.36	352.85	3302.68	
	A.9	屋面及防水工程					5061.24	
84	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m ²	34.55	38.32	1323.96	
85	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚聚苯乙烯泡沫塑料	m ²	34.55	28.93	999.53	
86	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材、2mm厚	m ²	38.51	48.50	1867.74	
87	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	34.66	19.53	676.91	
88	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m ²	2.67	31.61	84.40	
89	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土找0.5~1%坡	m ²	2.67	40.71	108.70	
	A.11	楼地面装饰工程					3184.68	
90	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:14mm 1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3mm 1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600×600防滑砖	m ²	31.98	91.58	2928.73	
本页小计							27914.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×300防滑砖	m ²	2.67	95.86	255.95	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					25516.56	
92	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m ²	124.59	31.76	3956.98	
93	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1:6水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:0.5:3水泥砂浆 4. 部位:内墙抹灰	m ²	123.73	28.49	3525.07	
94	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:水泥膏粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖	m ²	124.59	116.77	14548.37	
95	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:3厚水泥浆掺水重20%801胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖250*400	m ²	27.1	128.64	3486.14	
	A.13	天棚工程					988.44	
96	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型:天棚 2. 抹灰厚度、材料种类:10厚1:1:4水泥石灰砂浆打底扫毛+2厚麻筋(或纸筋)石灰浆抹面	m ²	35.8	27.61	988.44	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					2121.53	
97	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面油二遍 3. 部位:内墙	m ²	123.73	11.75	1453.83	
本页小计							28214.78	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚抹灰面 2. 腻子种类:腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面油二遍 5. 部位:天棚	m ²	25.8	25.88	667.70	
		其他					5538.73	
99	010507006002	化粪池	1. 部位:砖砌化粪池(不行车) 外型体积 5m ³ 以内	座	1	5538.73	5538.73	
		筏板基础					302635.27	
100	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1317.82	5.59	7366.61	
101	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m ³	946.5	14.79	13998.74	
102	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:50m以内(含±0.00以下)	m ³	54.16	509.15	27575.56	
103	010501004003	筏板基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30, P6 3. 泵送高度:50m以内(含±0.00以下)	m ³	317.17	534.36	169482.96	
104	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	18.338	4592.18	84211.40	
		围墙					83949.11	
105	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	18	8.30	149.40	
106	010103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m ³	1.72	19.23	33.08	
107	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m ³	16.28	19.26	313.55	
108	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm MU10 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m ³	55.5	517.98	28747.89	
本页小计							338085.62	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.2	481.66	2022.97	
110	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	13.5	476.36	6430.86	
111	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.33	479.56	3994.73	
112	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.55	765.62	4249.19	
113	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	15.75	513.08	8081.01	
114	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 细石混凝土	m2	350	52.34	18319.00	
115	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.661	5951.56	3933.98	
116	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.278	5120.46	1423.49	
117	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	1.361	4592.18	6249.96	
		措施项目					72031.98	
1		绿色施工安全防护措施费					16677.00	
118	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	443.9	25.92	11505.89	
119	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度: 满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m内	m2	135.13	12.64	1708.04	
120	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度: 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层4m	m2	28.7	15.78	452.89	
121	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度: 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层4.3m	m2	39.44	21.10	832.18	
122	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度: 10m内	m2	247.5	8.80	2178.00	
2		措施其他项目					55354.98	
123	011702001001	基础	1. 基础类型: 基础垫层模板	m2	31.17	31.11	969.70	
124	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	54.74	52.81	2890.82	
125	011702001003	基础	1. 基础类型: 带形基础模板 有筋	m2	45	56.21	2529.45	
本页小计							77772.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程 建筑部分

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	011702001004	基础	1. 基础类型: 筏板基础	m ²	17.78	48.25	857.89	
127	011702005001	基础梁	1. 类型: 基础梁模板	m ²	127.56	61.03	7784.99	
128	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内	m ²	217.86	53.31	11614.12	
129	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	127.48	69.94	8915.95	
130	011702014001	有梁板	1. 支撑高度: 有梁板模板 支模高度3.6m	m ²	131.87	63.84	8418.58	
131	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m ²	120.2	67.38	8099.08	
132	011702024001	楼梯	1. 类型: 楼梯模板 直形	m ²	20.49	8.78	179.90	
133	011702028001	扶手	1. 压顶模板	m	75	41.26	3094.50	
本页小计							48965.01	
合 计							1044908.40	10000.00

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	43398.06			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					43398.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	10000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	15988.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	15988.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	211264.2567	0.99	209151.61
2	00010010@1	人工费	元	18234.0977	0.99	18051.76
3	RGFTZ	人工费调整	元	0.0289	1.00	0.03
4	01000001	型钢综合	kg	27.1347	3.94	106.91
5	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.2836	3888.00	1102.64
6	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	9.0734	3634.00	32972.74
7	01010040@1	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	11.4359	3634.00	41558.06
8	01010040@4	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	18.7965	3634.00	68306.48
9	01010040@6	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	1.395	3634.00	5069.43
10	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	1.6851	3769.00	6351.14
11	01010120@1	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.1081	3769.00	407.43
12	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	284.6974	5.29	1506.05
13	01030017@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	5.2647	5.29	27.85
14	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	73.9337	6.14	453.95
15	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	45.7017	6.14	280.61
16	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.0932	5.41	22.14
17	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	11.4242	3.66	41.81
18	01090022	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.6905	3888.00	2684.66
19	01610020	钨棒	kg	0.505	23.77	12.00
20	01630130	吊装夹具	套	0.049	180.00	8.82
21	02050260	密封胶圈	个	10.0259	13.33	133.65
22	02270070	土工布	m ²	391.5316	3.15	1233.32
23	02270070@2	土工布	m ²	372.9919	3.15	1174.92
24	03010155	不锈钢螺钉 M5 $\times$ 12	十套	19.8105	2.23	44.18
25	03010195	木螺钉 M5 $\times$ 50	十套	39.621	0.32	12.68
26	03010430	六角螺栓综合	kg	12.3291	5.58	68.80
27	03011325	对拉螺栓	kg	120.9609	5.38	650.77
28	03013121	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80	十套	0.8878	2.65	2.35
29	03019021	圆钉 50 $\sim$ 75	kg	111.8352	4.84	541.28
30	03019021@1	圆钉 50 $\sim$ 75	kg	1.7762	4.84	8.60
31	03033156	地弹簧	台	1.01	250.00	252.50
32	03134011	水砂纸	张	5.2856	0.77	4.07
33	03134021	铁砂布 0 $\sim$ 2#	张	0.0348	0.94	0.03
34	03135001	低碳钢焊条综合	kg	217.1741	6.48	1407.29
35	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	190.0954	6.48	1231.82

单位工程人材机汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	14.2732	6.48	92.49
37	0313507101	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.879	6.48	18.66
38	03135270	电焊条	kg	0.9982	4.29	4.28
39	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.1252	31.31	35.23
40	03210280	钢脚手直角扣件	个	10.1715	3.30	33.57
41	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	5.1131	8.15	41.67
42	03213001	铁件综合	kg	303.1593	5.01	1518.83
43	03213111	镀锌铁码	支	189.1759	0.47	88.91
44	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.2992	430.00	2708.66
45	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0192	710.00	13.63
46	04030010	细砂	m3	0.0291	230.00	6.69
47	04030015	中砂	m3	0.0535	230.00	12.31
48	0403001501	中砂回填	m3	0.2237	150.00	33.56
49	04050040	碎石40	m3	1.2396	180.00	223.13
50	04090015	生石灰	t	0.2842	494.02	140.40
51	04130001	灰砂砖240×115×53	千块	32.3768	321.00	10392.95
52	04130030	蒸压灰砂砖240×115×115	千块	3.0164	641.99	1936.50
53	04130040	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	8.4719	962.99	8158.35
54	05010020	松杂原木综合	m3	0.1596	1064.35	169.87
55	05030080	松杂板枋材	m3	4.5784	1464.19	6703.65
56	0503008001	松杂板枋材	m3	0.0629	1464.19	92.10
57	05030320	垫木	m3	0.039	1549.95	60.45
58	05030370	松杂直边板	m3	0.1536	1320.00	202.75
59	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	103.3785	42.24	4366.71
60	0505012001	防水胶合板模板用 18mm	m2	2.667	42.24	112.65
61	06010020	平板玻璃6	m2	21.6201	47.00	1016.14
62	0701002301	釉面砖250*400	m2	28.0485	33.79	947.76
63	0701002503	釉面砖300*400	m2	51.9376	33.79	1754.97
64	07050010	防滑砖300×300	m2	9.6146	30.41	292.38
65	0705003002	防滑砖600×600	m2	121.155	38.29	4639.02
66	07050060	瓷质梯级砖300×280	m2	10.6318	45.05	478.96
67	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	3.8806	32.66	126.74
68	0707000201	纸皮砖粒径45×95	m2	402.6888	32.66	13151.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	09090075	自粘式XPS聚苯乙烯泡沫塑料板	m3	1.8354	482.30	885.21
70	12230010	不锈钢扶手 Φ60	m	9.3916	28.16	264.47
71	13010210	环氧富锌底漆	kg	6.025	11.40	68.69
72	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	171.7159	1.00	171.72
73	13030570	乳胶漆8205	kg	172.31	13.45	2317.57
74	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	21.9735	9.46	207.87
75	13050160@1	丙烯酸面层主剂	kg	1248	28.00	34944.00
76	13050280	喷面漆	kg	16	13.00	208.00
77	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	256.464	15.76	4041.87
78	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	48.0005	15.60	748.81
79	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	4.1004	10.83	44.41
80	13110001	画线漆主剂	kg	8	38.62	308.96
81	13330020	SBS改性沥青防水卷材4mm II型	m2	113.419	32.80	3720.14
82	13330020@1	SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	28.275	32.80	927.42
83	13330033@2	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	123.9255	27.05	3352.18
84	13350190	密封毛条	m	130.981	0.34	44.53
85	13410010	嵌缝料	kg	15.384	0.58	8.92
86	13410050	软填料	kg	11.357	3.90	44.29
87	14010030	松节油	kg	13.7217	8.84	121.30
88	14210050	环氧树脂综合	kg	1.329	24.89	33.08
89	14330030	丙酮	kg	0.0298	9.74	0.29
90	14350170	底层硬化剂	kg	476	8.00	3808.00
91	14350180	底层主剂	kg	1428	8.00	11424.00
92	14350230	防重流添加剂	kg	41.6	10.65	443.04
93	14350250	隔离剂	kg	90.002	7.05	634.51
94	14350290	画线漆硬化剂	kg	8	38.62	308.96
95	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.6025	31.25	18.83
96	14350390@1	丙烯酸面层硬化剂	kg	624	17.53	10938.72
97	14350680	稀释剂	kg	156	16.70	2605.20
98	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	71.757	6.64	476.47
99	14390060	氩气	m3	3.163	12.08	38.21
100	14390070	氧气	m3	13.7227	5.16	70.81
101	14390090	液化石油气	kg	56.1796	6.13	344.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	14390100	乙炔气	kg	7.5476	13.30	100.38
103	14410130	玻璃胶335克/支	支	10.4512	13.73	143.49
104	14410150	单液粘结剂	kg	160	31.08	4972.80
105	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0198	14.02	0.28
106	14410490	墙边胶	L	3.3079	46.77	154.71
107	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	119.7956	1.89	226.41
108	15130110@1	聚苯乙烯泡沫板 δ 40	m ²	94.8906	14.69	1393.94
109	17010050	焊接钢管综合	t	0.0186	3919.52	72.90
110	17010470	钢管 φ48.3×3.6	m	18.8326	15.66	294.92
111	17050050	不锈钢管D32	m	49.2581	14.30	704.39
112	17270180	高压橡胶管综合	m	3.3419	59.37	198.41
113	18250615	管箍	个	2.228	9.29	20.70
114	18310400	陶土管弯头De150	支	4.8	7.55	36.24
115	34090010	白棉纱	kg	5.5247	11.47	63.37
116	34090010@1	白棉纱	kg	1.2933	11.47	14.83
117	34090320	纸筋	kg	17.7282	3.70	65.59
118	34110010	水	m ³	67.77	3.70	250.75
119	34110010@1	水	m ³	3.7788	3.70	13.98
120	34110010@4	水	m ³	19.9341	3.70	73.76
121	34110010@5	水	m ³	18.269	3.70	67.60
122	35030010	脚手架钢管	kg	164.7419	3.68	606.25
123	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	3.1765	5.74	18.23
124	35030030	脚手架钢管底座	个	2.9798	7.05	21.01
125	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.3977	5.62	7.86
126	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	8.5119	5.24	44.60
127	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	8.3098	1.50	12.46
128	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	2.2133	1.50	3.32
129	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	74.3533	8.10	602.26
130	35090210	拉森钢板桩	t	1.2736	4899.41	6239.89
131	35090230	钢支撑	kg	481.4886	4.56	2195.59
132	80210690	细石混凝土C25	m ³	1.989	410.00	815.49
133	80210690@1	细石混凝土C20	m ³	36.8229	400.00	14729.16
134	80210690@2	细石混凝土C30	m ³	4.27	420.00	1793.40
135	99450760	其他材料费	元	2573.717	1.00	2573.72
136	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0185	1.00	-0.02

单位工程人材机汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
137	MC1-115@1	不锈钢门	m2	10.3014	946.09	9746.05
138	MC1-90	成品全玻璃门	m2	14.5899	253.42	3697.37
139	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	21.6201	264.68	5722.41
140	ZZJJ	制作基价	元	5008.56	1.00	5008.56
141	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C15	m3	2.15	380.00	817.00
142	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C15	m3	12.7586	380.00	4848.27
143	8021902@3	普通预拌混凝土(泵送)碎石 粒径综合考虑 C15	m3	55.2432	390.00	21544.85
144	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C20	m3	5.193	390.00	2025.27
145	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C20	m3	7.1152	390.00	2774.93
146	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	15.9075	400.00	6363.00
147	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	5.1408	400.00	2056.32
148	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	13.635	400.00	5454.00
149	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C30	m3	98.1013	410.00	40221.53
150	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C30	m3	37.572	410.00	15404.52
151	8021923@1	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒 径综合考虑 C30	m3	37.9861	420.00	15954.16
152	8021923@2	预拌S6~S8防水混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C30	m3	321.9276	430.00	138428.87
153	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	7.9917	440.00	3516.35
154	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	13.32	460.00	6127.20
155	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	10.916	440.00	4803.04
156	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	9.4218	480.00	4522.46
157	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.7847	495.00	388.43
158	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	1.984	495.00	982.08
159	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M 15	m3	0.1894	460.00	87.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-建筑部分

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
160	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.3939	460.00	181.19
161	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	3.675	470.00	1727.25
162	8005911@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	0.2612	470.00	122.76
163	8005915@1	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	1.783	520.00	927.16
164	17250370@1	UPVC排水管Φ160×4.0	m	1.986	32.90	65.34
165	36010080@1	定制钢板格栅网	套	1	10000.00	10000.00
166	36010280@1	钢篦子500*500	套	1	305.00	305.00
167	FBC00016@1	工字钢	t	2.1857	3885.74	8493.06
168	FBC00016@2	型钢	t	0.4134	3941.00	1629.21
169	00010003	机上人工	工日	23.2633	227.70	5297.05
170	00010003@1	机上人工	工日	5.3486	227.70	1217.88
171	99450630	折旧费	元	7368.2657	1.00	7368.27
172	99450640	检修费	元	2162.6636	1.00	2162.66
173	99450650	维护费	元	5169.8884	1.00	5169.89
174	99450660	安拆费	元	1270.3352	1.00	1270.34
175	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.6944	10.35	17.54
176	99450680	柴油(机械用)0#	kg	888.9157	8.51	7564.67
177	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	91.7167	8.51	780.51
178	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	12.0998	8.51	102.97
179	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	176.3785	8.51	1500.98
180	99450680@4	柴油(机械用)0#	kg	172.9017	8.51	1471.39
181	99450700	电(机械用)	kW·h	3204.9959	0.69	2211.45
182	99450700@1	电(机械用)	kw·h	1333.522	0.69	920.13
183	99450700@4	电(机械用)	kW·h	946.2621	0.69	652.92
184	99450700@5	电(机械用)	kw·h	97.6884	0.69	67.40
185	JXFTZ	机械费调整	元	0.0052	1.00	0.01
		合计				938286.52

单位工程预算价汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	432734.87	
1.1	硬底化	379521.80	
1.2	排水渠	53213.07	
2	措施合计	31090.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21126.99	
2.2	其他措施费	9963.49	
3	其他项目	6402.12	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6402.12	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	470227.47	
5	增值税销项税额	42320.47	
6	总造价	512547.94	
7	人工费	80884.93	
预算价合计=4+5		512,547.94	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		硬底化					379521.80	
1	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:厂房一开挖土方 3. 填方来源、运距:1km	m3	594	27.43	16293.42	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1702.5	2.46	4188.15	
3	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:20cm	m2	1702.5	51.32	87372.30	
4	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥稳定石屑 2. 厚度:12cm 3. 运距:1km	m2	1702.5	34.25	58310.63	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养生:水养生	m2	1702.5	125.32	213357.30	
		排水渠					53213.07	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	100.67	8.57	862.74	
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m3	17.68	18.49	326.90	
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	82.99	16.97	1408.34	
9	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土平基、厚18cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240×115×53 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:M10防水水泥砂浆抹灰	m	52	247.60	12875.20	
本页小计							394994.98	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层、厚18cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240×115×53 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:M10防水水泥砂浆抹灰	m	86	158.22	13606.92	
11	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格:800*800 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 厚10cm 3. 混凝土强度等级:C30混凝土，厚25cm	m	16	697.18	11154.88	
12	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10-25mm	t	2.68	4842.57	12978.09	
		措施项目					9963.49	
	2	措施其他项目					9963.49	
13	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m ²	3.2	59.57	190.62	
14	041102033001	渠箱模板	1. 构件类型:渠箱模板 底板	m ²	8	56.48	451.84	
15	041102033002	渠箱模板	1. 构件类型:渠箱模板 墙身	m ²	51.2	63.26	3238.91	
16	041102033003	渠箱模板	1. 构件类型:渠箱模板 顶板	m ²	12.8	95.64	1224.19	
17	041102031001	渠直墙模板		m ²	75.2	51.71	3888.59	
18	041102033004	渠顶板模板		m ²	12.8	75.73	969.34	
本页小计							47703.38	
合 计							442698.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	21126.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6402.12		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6402.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	81702.7267	0.99	80885.70
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.6811	1.00	-0.68
3	01010125	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	2.7872	3634.00	10128.68
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0058	6.14	0.04
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	6.2176	5.41	33.64
6	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	13.9999	5.29	74.06
7	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	45.575	5.29	241.09
8	02090090	塑料薄膜	m ²	48.0775	0.26	12.50
9	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	39.856	0.69	27.50
10	03019001	圆钉综合	kg	3.6083	4.84	17.46
11	03135001	低碳钢焊条综合	kg	25.862	6.48	167.59
12	03213001	铁件综合	kg	118.7855	5.01	595.12
13	03214046	零星卡具	kg	58.7748	5.47	321.50
14	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	27.7153	430.00	11917.58
15	04050005	碎石20~40	m ³	362.3771	135.00	48920.91
16	04050045	碎石60	m ³	103.5461	180.00	18638.30
17	04070045	石屑	m ³	335.4797	118.36	39707.38
18	04130020@1	灰砂砖240×115×53	千块	9.9879	321.00	3206.12
19	05030060	板枋材综合	m ³	0.9555	2703.12	2582.83
20	13350250	模板嵌缝料	kg	0.64	1.71	1.09
21	14350630	脱模剂	kg	35.7966	5.13	183.64
22	34050040	草板纸80#	张	44.16	4.19	185.03
23	34110010	水	m ³	398.9856	3.70	1476.25
24	35010001	复合木模板面板	m ²	1.5266	29.91	45.66
25	35010010	钢模板	kg	377.6241	4.44	1676.65
26	35010030	组合钢模板	kg	7.552	5.41	40.86
27	35030080	木支撑	m ³	0.5877	1651.95	970.85
28	35030110	扣件	kg	20.2461	4.80	97.18
29	35090230	钢支撑	kg	18.6675	4.56	85.12
30	35090230@1	钢支撑	kg	6.7328	4.56	30.70
31	99450760	其他材料费	元	1233.0197	1.00	1233.02
32	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1703	1.00	-0.17
33	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	2.424	380.00	921.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-市政部分

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	364.0392	400.00	145615.68
35	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	16.968	410.00	6956.88
36	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	0.0003	440.00	0.13
37	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	4.5688	450.00	2055.96
38	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	3.3262	480.00	1596.58
39	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	208.386		
40	00010003	机上人工	工日	44.8218	227.70	10205.92
41	99450630	折旧费	元	4779.9821	1.00	4779.98
42	99450640	检修费	元	1110.3046	1.00	1110.30
43	99450650	维护费	元	3535.0905	1.00	3535.09
44	99450660	安拆费	元	160.3775	1.00	160.38
45	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	30.6617	10.35	317.35
46	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1233.8674	8.51	10500.21
47	99450700	电(机械用)	kw·h	467.4136	0.69	322.52
48	99450700@1	电(机械用)	kw·h	356.8412	0.69	246.22
49	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1695	1.00	-0.17
		合计				411827.35

单位工程预算价汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	58309.52	
1.1	电气照明工程	10144.42	
1.2	给排水工程	7446.84	
1.3	安装自来水管	40718.26	
2	措施合计	7233.39	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6879.44	
2.2	其他措施费	353.95	
3	其他项目	1923.24	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1923.24	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	67466.15	
5	增值税销项税额	6071.95	—
6	总造价	73538.10	
7	人工费	15687.16	
预算价合计=4+5		73,538.10	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气照明工程					10144.42	
1	030411005001	接线箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:8位 3. 安装形式:暗装	个	1	221.85	221.85	
2	030411005002	接线箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:16位 3. 安装形式:暗装	个	1	292.59	292.59	
3	030404019001	控制开关	1. 名称:断路器 2. 规格:DZ47-16A/2P	个	3	57.69	173.07	
4	030404019002	控制开关	1. 名称:断路器 2. 规格:DZ47-25A/2P	个	7	57.69	403.83	
5	030404019003	控制开关	1. 名称:断路器 2. 规格:DZ47-63A/2P	个	2	101.43	202.86	
6	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5mm	m	288.97	3.23	933.37	
7	030411004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4mm	m	254.65	4.21	1072.08	
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶式延时盘式灯 2. 规格:LED光源18W	套	3	89.08	267.24	
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:高效节能T8管 36W 3. 安装形式:吸顶灯	套	15	60.75	911.25	
10	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水雾灯 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶式	套	3	100.19	300.57	
11	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:1×20W, 300×300 3. 安装方式:壁装	台	3	197.84	593.52	
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4	24.66	98.64	
13	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2	30.53	61.06	
14	030404034003	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2	23.04	46.08	
本页小计							5578.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030404035001	插座	1. 名称:二、三极插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	10	25.13	251.30	
16	030404035002	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	3	25.13	75.39	
17	030411001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	160.28	8.64	1384.82	
18	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50×25	m	5.66	24.92	141.05	
19	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	24	8.46	203.04	
20	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	22	8.68	190.96	
21	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	57.5	24.73	1421.98	
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1	897.87	897.87	
		给排水工程					7446.84	
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.94	27.71	109.18	
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	13.63	23.53	320.71	
本页小计							4996.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De 110 4. 连接形式：粘接	m	13.84	58.43	808.67	
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De 110 4. 连接形式：粘接	m	32.3	48.86	1578.18	
27	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	3	32.72	98.16	
28	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	4	50.16	200.64	
29	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	104.90	209.80	
30	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称：成品玻璃钢化粪池 2. 规格：2立方	座	2	2060.75	4121.50	
		安装自来水管					40718.26	
31	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PVC给水管、DN 50	m	100	19.64	1964.00	
32	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PVC给水管、DN 150	m	70	93.57	6549.90	
33	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管、DN150	m	18	158.24	2848.32	
34	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN200 3. 连接形式：法兰连接	个	1	1636.91	1636.91	
35	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2	1051.47	2102.94	
本页小计							22119.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2	670.59	1341.18	
37	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1	1419.14	1419.14	
38	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	123.71	8.91	1102.26	
39	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计规范要求	m3	111.66	19.22	2146.11	
40	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：150mm厚	m2	150.68	18.24	2748.40	
41	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：150mm厚	m2	150.68	101.97	15364.84	
42	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：石屑 3. 厚度：80mm厚	m2	150.68	3.81	574.09	
43	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土方 2. 运距：3km	m3	12.05	17.64	212.56	
44	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃石方 2. 运距：3km	m3	22.6	31.31	707.61	
		措施项目					353.95	
2		措施其他项目					353.95	
45	031302007001	高层施工增加		项	1			
46	031301017001	脚手架搭拆费	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	353.95	353.95	
本页小计							25970.14	
合 计							58663.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	6879.44			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1923.24		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1923.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	15488.0595	0.99	15333.18
2	RGFTZ	人工费调整	元	353.9845	1.00	353.98
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.2213	5.41	6.61
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.2016	5.29	1.07
5	01150002	六角空心钢综合	kg	0.7082	4.01	2.84
6	01290043	钢板8~15	kg	1.445	3.16	4.57
7	02010013	橡胶板1~3	kg	0.2549	25.70	6.55
8	02010015	橡胶板4~15	kg	0.185	11.09	2.05
9	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	4.11	7.71	31.69
10	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	16.64	0.13	2.16
11	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	26.208	2.10	55.04
12	02270001	棉纱	kg	1.9879	11.47	22.80
13	02270180	破布一级	kg	0.612	7.18	4.39
14	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	5.742	0.18	1.03
15	03010430	六角螺栓综合	kg	0.1627	5.58	0.91
16	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	3.296	5.94	19.58
17	03010905	六角螺栓M20 $\times$ 85~100	十套	10.64	12.45	132.47
18	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	0.5943	10.38	6.17
19	03011425	半圆头镀锌螺栓M5 $\times$ 40	十套	2.856	0.58	1.66
20	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	7.764	0.43	3.34
21	03013431	塑料胀管D6~8	十套	7.26	0.60	4.36
22	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	2.472	2.94	7.27
23	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十套	4.895	3.81	18.65
24	03131001	砂轮片综合	片	12.075	12.87	155.41
25	03134021	铁砂布0~2#	张	8.5491	0.94	8.04
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.93	6.48	51.39
27	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0499	6.48	0.32
28	03137041	焊锡膏	kg	0.0544	47.01	2.56
29	03138001	锡基钎料	kg	0.768	52.47	40.30
30	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.4674	2.76	1.29
31	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.452	4.74	2.14
32	03139281	钢锯条	条	11.3872	0.43	4.90
33	03213001	铁件综合	kg	9.7942	5.01	49.07

单位工程人材机汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3597	430.00	154.67
35	04030015	中砂	m ³	0.4025	230.00	92.58
36	04070045	石屑	m ³	2.5145	118.36	297.62
37	05030060	板枋材综合	m ³	0.0512	1464.19	74.97
38	13030240	厚漆	kg	1.98	10.26	20.31
39	14010010	清油	kg	0.22	13.07	2.88
40	14030040	汽油综合	kg	2.9728	10.35	30.77
41	14070050	机油综合	kg	0.3218	6.96	2.24
42	14330030	丙酮	kg	1.2799	9.74	12.47
43	14350490	漂白粉综合	kg	0.3083	5.31	1.64
44	14350630	脱模剂	kg	1.2943	5.13	6.64
45	14390070	氧气	m ³	0.9581	5.16	4.94
46	14390100	乙炔气	kg	0.3224	13.30	4.29
47	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.8481	14.02	11.89
48	14410600	胶粘剂	kg	0.1282	1.88	0.24
49	17010053	焊接钢管DN20	m	0.0414	6.35	0.26
50	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.356	3.92	1.40
51	17270090	高压风管	m	0.0753	21.88	1.65
52	17270175	橡胶软管DN20	m	0.179	5.00	0.90
53	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	3.03	1.15	3.48
54	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	4.04	8.75	35.35
55	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1099	27.80	3.06
56	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0599	20.00	1.20
57	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0599	5.56	0.33
58	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.9728	2.40	7.13
59	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	1.4405	4.28	6.17
60	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	31.966	1.73	55.30
61	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	73.67	0.06	4.42
62	29060280	难燃塑料管接头20	个	41.2721	0.48	19.81
63	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	21.315	1.06	22.59
64	33070060	玻璃钢化粪池9m ³ 内	个	2	1238.94	2477.88
65	34110010	水	m ³	32.7683	3.70	121.24

单位工程人材机汇总表

工程名称: 怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	35010010	钢模板	kg	14.0102	4.44	62.21
67	99450760	其他材料费	元	85.4406	1.00	85.44
68	CLFTZ	材料费调整	元	0.0301	1.00	0.03
69	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	23.054	430.00	9913.22
70	17030001@1	镀锌钢管DN150	m	18.234	104.00	1896.34
71	17250050@1	PPR给水管DN25	m	4.003	5.95	23.82
72	17250050@2	PPR给水管DN20	m	13.8481	3.65	50.55
73	17250050@3	PVC给水管DN50	m	102	6.30	642.60
74	17250050@4	PVC给水管DN150	m	71.05	63.50	4511.68
75	17250370@1	UPVC排水管De110	m	45.2542	15.90	719.54
76	18031227@1	室外镀锌钢管管件DN150	个	3.276	31.33	102.64
77	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)De110	个	13.4368	10.75	144.45
78	18090060@1	室内塑料排水管件De110	个	15.999	10.75	171.99
79	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	4.2591	1.14	4.86
80	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	16.6968	0.72	12.02
81	18090783	室外塑料给水管热熔管件DN150	个	5.53	24.50	135.49
82	18090783@1	室外塑料给水管热熔管件DN50	个	28.1	1.69	47.49
83	19000001@1	截止阀DN20	个	3.03	18.40	55.75
84	19000001@2	闸阀DN25	个	4.04	24.90	100.60
85	19000020@1	闸阀DN100	个	2	433.00	866.00
86	19000020@2	闸阀DN150	个	2	694.00	1388.00
87	19000020@3	闸阀DN200	个	1	1080.00	1080.00
88	20010360	钢板平焊法兰DN150	副	1	116.60	116.60
89	20010360@1	钢板平焊法兰DN100	副	2	66.60	133.20
90	20010360@2	钢板平焊法兰DN150	副	2	116.60	233.20
91	20010360@3	钢板平焊法兰DN200	副	1	158.00	158.00
92	24010001	法兰水表DN150	个	1	755.17	755.17
93	24010020	螺纹水表DN50	个	2	74.00	148.00
94	25000001@1	吸顶式延时盘式灯LED光源18W	套	3.03	59.00	178.77
95	25000001@2	单管荧光灯高效节能T8管 36W	套	15.15	31.06	470.56
96	25000001@3	防水雾灯18W	套	3.03	60.18	182.35
97	26050001@1	双联单控开关250V/10A	个	4.08	11.50	46.92

单位工程人材机汇总表

工程名称：怀集县冷坑镇产业转型烘干厂房配套工程-安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	2605000102	三联单控开关250V/10A	个	2.04	17.00	34.68
99	2605000103	单联双控开关250V/10A	个	2.04	10.00	20.40
100	2641006001	二、三极插座250V/10A	个	10.2	12.50	127.50
101	2641006002	排气扇插座250V/10A	个	3.06	12.50	38.25
102	2803017001	铜芯电线BV-4mm	m	275.022	2.80	770.06
103	2803017002	铜芯电线BV-2.5mm	m	317.867	1.73	549.91
104	2903003001	金属线槽50×25	m	5.8298	8.58	50.02
105	2906014001	刚性难燃管PC20	m	176.308	1.77	312.07
106	2911039001	开关(插座)盒86型	个	24.48	1.54	37.70
107	2911039002	接线盒86型	个	22.44	1.54	34.56
108	2911040001	AL配电箱8位	个	1	79.69	79.69
109	2911040002	AL配电箱16位	个	1	150.43	150.43
110	50350010	排气扇10寸	台	3	110.00	330.00
111	5515000101	断路器DZ47-16A/2P	个	3	30.27	90.81
112	5515000102	断路器DZ47-25A/2P	个	7	30.27	211.89
113	5515000103	断路器DZ47-63A/2P	个	2	30.27	60.54
114	00010003	机上人工	工日	4.4842	227.70	1021.05
115	99450630	折旧费	元	570.7118	1.00	570.71
116	99450640	检修费	元	175.078	1.00	175.08
117	99450650	维护费	元	481.3619	1.00	481.36
118	99450660	安拆费	元	166.3527	1.00	166.35
119	99450680	柴油(机械用)0#	kg	143.5623	8.51	1221.72
120	99450700	电(机械用)	kw·h	362.5718	0.69	250.17
121	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62
122	JXFTZ	机械费调整	元	0.015	1.00	0.02
		合计				51053.19

单位工程预算价汇总表

工程名称：电子汽车衡

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	52654.87	
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	52654.87	
5	增值税销项税额	4738.94	—
6	总造价	57393.81	
7	人工费		
预算价合计=4+5		57,393.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电子汽车衡

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电子汽车衡

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电子汽车衡

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电子汽车衡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

